

ZESTAWIENIE F

KONSTRUKCJA RETIS M1000F

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWU DLA POSZCZEGÓLNYCH WYSOKOŚCI:

Lp.	WYSOKOŚĆ MASZTU	H3m	H6m	H9m	H12m	H15m	H18m	H21m	H24m	H27m	H30m	H33m	H36m	H39m	H42m
1.	Segmenty masztu	1x3m	2x3m	3x3m	4x3m	5x3m	6x3m	7x3m	8x3m	9x3m	10x3m	11x3m	12x3m	13x3m	14x3m
2.	Lina stalowa fi 5,0 (6x7) oc.*	23mb	30mb	30mb	65mb	80mb	140mb	155mb	245mb	275mb	360mb	385mb	510mb	530mb	550mb
3.	Zaciski 6 oc.	18szt.	18szt.	36szt.	36szt.	36szt.	54szt.	54szt.	72szt.	72szt.	90szt.	90szt.	108szt.	108szt.	126szt.
4.	Kausza 5 oc.	6szt.	6szt.	12szt.	12szt.	12szt.	18szt.	18szt.	24szt.	24szt.	30szt.	30szt.	36szt.	36szt.	42szt.
5.	Szekla 10 oc.	3szt.	3szt.	6szt.	6szt.	6szt.	9szt.	9szt.	12szt.	12szt.	15szt.	15szt.	18szt.	18szt.	21szt.
6.	Podkładki zwykłe M10 oc.	0	18szt.	36szt.	54szt.	72szt.	90szt.	108szt.	126szt.	144szt.	162szt.	180szt.	198szt.	216szt.	234szt.
7.	Nakrętki samokontrujące M10 oc.	0	9szt.	18szt.	27szt.	36szt.	45szt.	54szt.	63szt.	72szt.	81szt.	90szt.	99szt.	108szt.	117szt.
8.	Nakrętki zwykłe M10 oc.	0	9szt.	18szt.	27szt.	36szt.	45szt.	54szt.	63szt.	72szt.	81szt.	90szt.	99szt.	108szt.	117szt.
9.	Śruba M10x35 oc.	0	9szt.	18szt.	27szt.	36szt.	45szt.	54szt.	63szt.	72szt.	81szt.	90szt.	99szt.	108szt.	117szt.
10.	Śruba rzymska kuta oko-oko 10x125 oc.	3szt.	3szt.	6szt.	6szt.	6szt.	9szt.	9szt.	12szt.	12szt.	15szt.	15szt.	18szt.	18szt.	21szt.
11.	Szpica odgromowa	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.
12.	Zaślepki	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.	3szt.
13.	Stalowa podstawa**	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.

* długość liny jest obliczona na podstawie dostępnych kart katalogowych przy założeniu skrajnej (max) odległości kotwienia odciągów.

** w komplecie znajdują się: śruby 24x180 kl.8.8 (2szt.), podkładki(2szt.) oraz nakrętki samokontrujące (2szt.)



RETIS CONSTRUCTION®